Földszint feletti födém terve

M 1:50

Vasbeton: C16/20-16/KK
Betonacél: B.60.40.
Betontakarás: 2 cm
A gépészeti csőáttörések helyét betonozáskor ki kell hagyni!
Az 1,80 m nyílások felett a koszorúba el kell helyezni a 12-es számú 2-2 f12-es pótvasat!

Porotherm födém felbetonba hálóvasalás:
13 f6/20x20-190 m2

Porotherm gerenda bekötő vasak:
14 126 f10-1,30

K3 koszorú épül: 63,92 m
16 320 db
5 cm Heratekta
16 320 f8/20-1,46

K4 koszorú épül: 22,28 m
17 111 f8/20-1,56
15 4f12-45,10

K5 koszorú épül: 5,66 m
18 28 f8/20-1,30

Koszorú sarokvas:
19 96 f12-2,00

Pillér bekötő vas:
20 7x4 f12-1,33

B-B METSZET
A-A METSZET